

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi gruntowej			
1	KNR 2-31 d.1 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 425*4,5	m ² m ²	 1 912,500	
				RAZEM	1 912,500
2	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia naturalnego 0-31,5 łamanego- warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 12 cm 4,5*425	m ² m ²	 1 912,500	
				RAZEM	1 912,500
3	KNR 2-01 d.1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 8*1,5*1	m ³ m ³	 12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 8*0,6*0,3	m ³ m ³	 1,440	
				RAZEM	1,440
5	KNR 2-31 d.1 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 8*0,5*0,15	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600
6	KNR 2-31 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 2-01 d.1 0512-04	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową 1*1,5*2	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-31 d.1 1407-03	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m ³ mieszanki) 5*1*1	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 2-31 d.1 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 425*0,5*2	m ² m ²	 425,000	
				RAZEM	425,000