

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Stolarka drzwiowa i okienna | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3.11 | m ² m ² | 3.110 | |
| | | | | RAZEM | 3.110 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.48*0.3*0.8+1.02*2.1*0.25+0.95*2.1*2*0.25+0.6*0.6*0.3*2 | m ³ m ³ | 2.104 | |
| | | | | RAZEM | 2.104 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.48*1.45*0.3+0.8*2.1*0.25+1*0.25*2.1+1.5*2.1*0.3 | m ³ m ³ | 2.534 | |
| | | | | RAZEM | 2.534 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1.6*2.2+1.5*1.5 | m ² m ² | 5.770 | |
| | | | | RAZEM | 5.770 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1.6*2.2+1.5*1.50+0.9*2.1*2+1*2.1 | m ² m ² | 11.650 | |
| | | | | RAZEM | 11.650 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0336-07 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.2+1.2+1.2+0.9+0.9 | m m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 8 | KNR 2-02 d.1 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2+1.2+1.2+0.9+0.9 | m m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 9 | KNR 0-19 d.1 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych ciepłych dwuskrzydłowych z szybą na górze na dole wypełnienie 1.5*2.1 | m ² m ² | 3.150 | |
| | | | | RAZEM | 3.150 |
| 10 | KNR 2-02 d.1 1015-01 analogia | Ościeżnice prefabrykowane, fabrycznie wykończone systemowe regulowane 4.9 | m m | 4.900 | |
| | | | | RAZEM | 4.900 |
| 11 | KNR 2-02 d.1 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2.05*0.9 | m ² m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 2 | | Roboty zewnętrzne | | | |
| 12 | KNR 2-31 d.2 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- schody zewnętrzne 1.5+2+1.5+1.8+2.6+1.8 | m m | 11.200 | |
| | | | | RAZEM | 11.200 |
| 13 | KNR 2-31 d.2 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm Krotność = 2 2.6*1.8 | m ² m ² | 4.680 | |
| | | | | RAZEM | 4.680 |
| 14 | KNR 2-31 d.2 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 2.6*1.8 | m ² m ² | 4.680 | |
| | | | | RAZEM | 4.680 |
| 15 | KNR 2-31 d.2 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.6*1.8 | m ² m ² | 4.680 | |
| | | | | RAZEM | 4.680 |
| 3 | | Przłącze wod-kan | | | |
| 16 | KNR 2-01 d.3 0217-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 2.7*1.5*1+4*4*2.8 | m ³ m ³ | 48.850 | |
| | | | | RAZEM | 48.850 |
| 17 | KNR 2-18 d.3 0501-02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 10.5 | m ² m ² | 10.500 | |
| | | | | RAZEM | 10.500 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 18 d.3 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 21 | m m | 21.000 | |
| | | | | RAZEM | 21.000 |
| 19 d.3 | KNR-W 2-18 0516-01 anaolgia | Montaż szamba prefabrykowanego betonowego o poj 14 m3 1 | stud. stud. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 20 d.3 | KNR-W 2-18 0108-01 | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze- wnętrznej 63 mm 29 | m m | 29.000 | |
| | | | | RAZEM | 29.000 |
| 21 d.3 | KNR 2-01 0230-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 33.5 | m ³ m ³ | 33.500 | |
| | | | | RAZEM | 33.500 |