

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne i fundamentowe</b>			
1	Kalkulacja d.1 własna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - fundamenty	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 13.5*8.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	114.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.750</b>
3	KNR 2-01 d.1 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II (13.5+5.5)*2*1.4*1.2+1*1.4*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	65.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.240</b>
4	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe C12/15 na podłożu gruntowym (12.29+5.7)*2*0.7*0.1+1.04*0.5*0.1+0.64*0.5*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.603</b>
5	KNR 2-02 d.1 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C 20/25, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu (12.29+5.7)*2*0.7*0.4+1.04*0.5*0.4+0.64*0.5*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.362</b>
6	KNR 2-02 d.1 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.025	t		
			t	0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
7	KNR 2-02 d.1 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0.136	t		
			t	0.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.136</b>
8	KNR 2-02 d.1 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych (12.3+6)*2*0.5+1.54*0.5+0.5*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.320</b>
9	NNRNKB d.1 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (11.97+6)*2*0.38*0.84+0.38*0.24*0.84+0.5*0.38*0.84+1.04*0.24*0.84	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.918</b>