

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Syfity podwieszane</b>			
1	KNR 0-14 d.1 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 42.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.980</b>
2	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 42.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.980</b>
<b>2</b>		<b>Ściany</b>			
3	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 92.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.350</b>
4	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 148.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.760</b>
5	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 41.5	m m	 41.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.500</b>
6	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 148.76+92.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 241.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.110</b>
7	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 148.76+92.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 241.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.110</b>
8	KNR 0-17 d.2 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłóże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 92.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.350</b>
9	KNR 0-17 d.2 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóżu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 92.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.350</b>
<b>3</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
10	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.55*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.255</b>
12	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.1*0.15+2.1*0.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.777	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.777</b>
13	KNR 2-02 d.3 1015-01 analogia	Ościeżnice prefabrykowane, fabrycznie wykończone systemowe regulowane 4.9+5	m m	 9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
14	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 2.05*0.9+2.05*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.485</b>
15	KNR-W 2-02 d.3 1028-02 analogia	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone systemowe 1.55*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.255</b>
<b>4</b>		<b>Posadzka</b>			
16	kalkulacja indywidualna d.4	Rozebranie cokolika z płytek ceramicznych R= 0,2 r-g 49.41	m m	 49.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.410</b>
<b>5</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-03 d.5 0606-02	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt.na oprawy świetłokowe LED 2x20 W 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 4-03 d.5 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 13	szt. szt.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
19	KNR 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>