

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ściany			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 29.7*2	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
2	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
4	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
5	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
6	KNR 0-17 d.1 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
2		Stolarka drzwiowa			
7	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.2 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 3	plyt. plyt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 d.2 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna 3	plyt. plyt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 d.2 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek greseowych o wymiarach 30x30 cm 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-02 d.2 1015-01 analogia	Ościeżnice prefabrykowane, fabrycznie wykończone systemowe 4.9	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
13	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2.05*0.8	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
3		Roboty elektryczne			
14	KNR 4-03 d.3 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. na oprawy świetłówkowe LED 2x20 W 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000