Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
		(31,5+5+11)*1,65+8*10	m2	158,375	
				RAZEM	158,375
2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		(31,5+5+11)*2+(10+8)*2+5	m	136,000	
				RAZEM	136,000
3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		(31,5+5+11)*1,5+10*8	m2	151,250	
				RAZEM	151,250
4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(31,5+5+11)*1,5+10*8	m2	151,250	
				RAZEM	151,250
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		(31,5+5+11)*1,5+10*8	m2	151,250	
				RAZEM	151,250

Norma PRO Wersja 4.77a Nr licencji: 28830 Użytkownik: PRDR